

WS.6220.6.2.2019

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 111 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2086 ze zm.) w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) na wniosek znak 10/D123/W/12/2019 z dnia 11.12.2019 r. Inwestora: Zarządu Województwa Podkarpackiego, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Dariusz Niemczyk, o uzupełnienie co do rozstrzygnięcia decyzji Wójta Gminy Solina znak WS.6220.6.2019 z dnia 27.11.2019 r. określającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięci pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW nr 894 Lesko-Hoczew-Wołkowyja-Czarna na odcinku Hoczew - Polańczyk”,

postanawiam:

1. Uzupełnić treść decyzji Wójta Gminy Solina znak WS.6220.6.2019 z dnia 27.11.2019 r. w następujący sposób:

1) uzupełnić na stronie 1 pkt II. 1 ppkt 1) orzeczenia decyzji zapis w zdaniu jak niżej:

jest: „1) w zasięgu do ok. 50 m od krawędzi jezdni przed rozpoczęciem prac budowlanych, wykonana zostanie inwentaryzacja (fotograficzna i opisowa) obiektów budowlanych na terenach przyległych. Badania zostaną przeprowadzone również po zakończeniu prac”

zastąpić: „1) w zasięgu do ok. 50 m od krawędzi jezdni przed rozpoczęciem prac budowlanych, wykonana zostanie inwentaryzacja (fotograficzna i opisowa) obiektów budowlanych (budynków) na terenach przyległych. Badania zostaną przeprowadzone również po zakończeniu prac”;

2) uzupełnić zapis na stronie 1 orzeczenia decyzji w pkt II. 1 ppkt 3) o wyrażenie „i rozbudowy” oraz w pkt 1 ppkt 3) lit. b) o wyrażenie „w obrębie i” w zdaniu jak niżej:

jest: „3) na etapie przebudowy drogi będzie prowadzony nadzór przyrodniczy odpowiedzialny za wykrywanie w pasie robót gatunków zwierząt oraz występowanie do odpowiednich organów o decyzję derogacyjną (w przypadku gatunków chronionych).” W szczególności nadzór będzie odpowiedzialny za:

- a) kontrolowanie pasa drogi pod kątem występowania płazów oraz podejmowanie działań z zakresu zabezpieczania, odławiania i ewakuacji płazów,
- b) identyfikowanie obecności płazów w sąsiedztwie przebudowywanej/rozbudowywanej drogi (poza pasem drogowym) i eliminowanie ewentualnych zagrożeń,
- c) podejmowanie i koordynowanie działań związanych z czynną ochroną płazów oraz kontrolą skuteczności i jakości realizowanych prac w tym zakresie,
- d) kontrolowanie stanu zabezpieczeń pasa drogowego (ogrodzeń tymczasowych) we wskazanych miejscach”

zastąpić: „3) na etapie przebudowy i rozbudowy drogi będzie prowadzony nadzór przyrodniczy odpowiedzialny za wykrywanie w pasie robót gatunków zwierząt oraz występowanie do odpowiednich organów o decyzję derogacyjną (w przypadku gatunków chronionych). W szczególności nadzór będzie odpowiedzialny za:

- a) kontrolowanie pasa drogi pod kątem występowania płazów oraz podejmowanie działań z zakresu zabezpieczania, odławiania i ewakuacji płazów,
- b) identyfikowanie obecności płazów w obrębie i sąsiedztwie przebudowywanej/rozbudowywanej drogi (poza pasem drogowym) i eliminowanie ewentualnych zagrożeń,

- c) podejmowanie i koordynowanie działań związanych z czynną ochroną płazów oraz kontrolą skuteczności i jakości realizowanych prac w tym zakresie,
- d) kontrolowanie stanu zabezpieczeń pasa drogowego (ogrodzeń tymczasowych) we wskazanych miejscach”;

3) na stronie 2 orzeczenia decyzji w pkt II. 1 ppkt 4) dodać zapisy: po słowie „wykonany” wyrażenie „w szczególności”, po słowie „ornitologii” słowo „ichtiologii”, a w nawiasie przed słowami „biologiczne, leśne” skrót „np.” w zdaniu jak niżej:

jest: ” 4) nadzór przyrodniczy będzie wykonywany przez specjalistów z dziedziny ornitologii i herpetologii, posiadających odpowiednie wykształcenie kierunkowe (biologiczne, leśne) i doświadczenie”

zastąpić: ” 4) nadzór przyrodniczy będzie wykonywany w szczególności przez specjalistów z dziedziny ornitologii, ichtiologii i herpetologii, posiadających odpowiednie wykształcenie kierunkowe (np. biologiczne, leśne) i doświadczenie”;

4) uzupełnić zapis na str. 2 w pkt II. 1 ppkt 5) w brzmieniu jak poniżej:

jest: „5) pas drogowy zostanie obustronnie zabezpieczony tymczasowym ogrodzeniem herpetologicznym w miejscach wskazanych przez nadzór przyrodniczy”

zastąpić: „5) pas drogowy zostanie obustronnie zabezpieczony tymczasowym ogrodzeniem herpetologicznym w miejscach wskazanych przez nadzór przyrodniczy (tymczasowe ogrodzenie herpetologiczne pasa drogowego ma nastąpić w razie stwierdzenia przez nadzór przyrodniczy takiej konieczności, w warunkach terenowych umożliwiających wykonanie takiego ogrodzenia, w terminach i lokalizacjach wskazanych przez nadzór)”;

5) uzupełnić zapis na str. 2 w pkt II. 1 ppkt. 6) w brzmieniu jak poniżej:

jest: „6) tymczasowe ogrodzenie herpetologiczne o wysokości min. 50 cm zostanie wykonane z wytrzymałej geotkaniny, folii polimerowej, wkopanej w grunt na głębokość min. 20 cm, z odchyłoną na zewnątrz w stosunku do placu budowy częścią górną na szerokość co najmniej 10 cm. Płotki powinny posiadać „zawrotkę”, tj. zakończenie w kształcie litery „U”. Po zewnętrznej stronie ogrodzenia należy usunąć wyższą roślinność, w tym krzewy, w pasie szerokości ok. 1 m. Zabezpieczenie powinno być wykonane najpóźniej do połowy marca, ewentualnie później (termin może być uzależniony od zalegania pokrywy śnieżnej i panującej temperatury), czyli przed rozpoczęciem wędrówek płazów”

zastąpić: „6) tymczasowe ogrodzenie herpetologiczne o wysokości min. 50 cm zostanie wykonane z wytrzymałej geotkaniny, folii polimerowej, wkopanej w grunt na głębokość min. 20 cm, z odchyłoną na zewnątrz w stosunku do placu budowy częścią górną na szerokość co najmniej 10 cm. Płotki powinny posiadać „zawrotkę”, tj. zakończenie w kształcie litery „U”. Po zewnętrznej stronie ogrodzenia należy usunąć wyższą roślinność, w tym krzewy, w pasie szerokości ok. 1 m. Zabezpieczenie powinno być wykonane najpóźniej do połowy marca, ewentualnie później (termin może być uzależniony od zalegania pokrywy śnieżnej i panującej temperatury), czyli przed rozpoczęciem wędrówek płazów (zabezpieczenie powinno być wykonane w lokalizacjach oraz w terminach wskazanych przez nadzór przyrodniczy – oznacza to, że w razie potrzeby tymczasowe ogrodzenie herpetologiczne można wykonać wcześniej bądź później niż we wskazanym wyżej terminie)”;

6) na stronie 2 w pkt II. 1 ppkt 13) dodaje się wyrażenie „obiekt mostowy” oraz uzupełnia informacje dotyczące obiektów zapewniających ciągłość ruchu na czas budowy w brzmieniu podanym poniżej:

7) **jest:** „13) przejścia dla zwierząt zostaną wykonane w następujących lokalizacjach:

- a) most M1 km ok. 1+387 (1+381,62): przejście dla małych zwierząt zespolone z potokiem Dopływ w Bachlawie, jednostronna półka gruntowa (wyniesiona trwale powyżej wody średniej),

- przestrzeń dostępna dla zwierząt to min. 1,5x1,5 m; koryto potoku (skarpy i dno) w obrębie przejścia umocnione narzutem kamiennym; nachylenie skarp potoku 1:1,5,
- b) most M1a km ok. 2+240: przejście dla płazów; obustronne półki o szerokości min. 0,6 m pokryte gruntem (wyniesione trwale powyżej wody średniej); koryto potoku (skarpy i dno) w obrębie przejścia umocnione narzutem kamiennym; nachylenie skarp potoku 1:1,5,
- c) most M2 km ok. 2+855: przejście dla małych zwierząt zespalone z potokiem Mistik, obustronne półki częściowo gruntowe, częściowo pokryte gruntem (wyniesione trwale powyżej wody średniej); przestrzeń dostępna dla zwierząt po obu stronach potoku to min. 1,5x1,5 m; koryto potoku (skarpy i dno) w obrębie przejścia umocnione narzutem kamiennym; nachylenie skarp potoku 1:2,
- d) most M3 km ok. 3+875: przejście dla małych zwierząt zespalone z potokiem bez nazwy; obustronne półki gruntowe (wyniesione trwale powyżej wody średniej); przestrzeń dostępna dla zwierząt po obu stronach potoku to min. 1,0x1,5 m (szerokość x wysokość); koryto potoku (skarpy i dno) w obrębie przejścia umocnione narzutem kamiennym; nachylenie skarp potoku 1:2,
- e) most M3a km ok. 4+747,83: przejście dla płazów zespalone z potokiem bez nazwy; obustronne półki o szerokości min. 0,5 m pokryte gruntem (wyniesione trwale powyżej wody średniej); koryto potoku (skarpy i dno) w obrębie przejścia umocnione narzutem kamiennym; nachylenie skarp potoku 1:1,5,
- f) most M4 km ok. 5+940 (5+994): przejście dla małych zwierząt zespalone z potokiem Głębokki; obustronne półki częściowo gruntowe, częściowo pokryte gruntem (wyniesione trwale powyżej wody średniej); przestrzeń dostępna dla zwierząt po obu stronach potoku to min. 1,5x1,5 m; nachylenie półek dla zwierząt 13,5%; koryto potoku (skarpy i dno) w obrębie przejścia umocnione narzutem kamiennym; nachylenie skarp potoku 1:2,
- g) most M6 km ok. 7+204: przejście dla małych zwierząt zespalone z potokiem bez nazwy; obustronne półki gruntowe (wyniesione trwale powyżej wody średniej); przestrzeń dostępna dla zwierząt po obu stronach potoku to ok. 1,0x1,5 m (szerokość x wysokość); koryto potoku (skarpy i dno) w obrębie przejścia umocnione narzutem kamiennym; nachylenie skarp potoku 1:1,5 i 1:2 (w obrębie przejść),
- h) most M7 km ok. 8+460 (8+462,91): przejście dla płazów zespalone z potokiem Myczkowskim; obustronne półki o szerokości min. 0,5 m pokryte gruntem (wyniesione trwale powyżej wody średniej); koryto potoku (skarpy i dno) w obrębie przejścia umocnione narzutem kamiennym; nachylenie skarp potoku 1:2,
- i) most M7a km ok. 8+745 (8+787): przejście dla płazów zespalone z potokiem bez nazwy; obustronne półki o szerokości min. 0,5 m pokryte gruntem (wyniesione trwale powyżej wody średniej); koryto potoku (skarpy i dno) w obrębie przejścia umocnione narzutem kamiennym; nachylenie skarp potoku 1:1,5,
- j) most M8 km ok. 9+110 (9+142): przejście dla płazów zespalone z potokiem bez nazwy; obustronne półki o szerokości min. 0,5 m pokryte gruntem (wyniesione trwale powyżej wody średniej); koryto potoku (skarpy i dno) w obrębie przejścia umocnione narzutem kamiennym; nachylenie skarp potoku 1:1,5,
- k) most M9 km ok. 10+950 (10+928,91): przejście dla płazów zespalone z potokiem bez nazwy; obustronne półki o szerokości min. 0,5 m pokryte gruntem (wyniesione trwale powyżej wody średniej); koryto potoku (skarpy i dno) w obrębie przejścia umocnione narzutem kamiennym; nachylenie skarp potoku 1:1,5;

zastąpić: 13) przejścia dla zwierząt zostaną wykonane w następujących lokalizacjach:

- a) obiekt mostowy M1 km ok. 1+387: przejście dla małych zwierząt zespalone z potokiem Dopływ w Bachławie, jednostronna półka gruntowa (wyniesiona trwale powyżej wody średniej), przestrzeń dostępna dla zwierząt to min. 1,5x1,5 m; koryto potoku (skarpy i dno) w obrębie przejścia umocnione narzutem kamiennym; nachylenie skarp potoku 1:1,5, zapewnienie ciągłości ruchu na czas budowy: most objazdowy od strony (północnej) dolnej wody,

- b) obiekt mostowy M1a km ok. 2+240: przejście dla płazów; obustronne półki o szerokości min. 0,6 m pokryte gruntem (wyniesione trwale powyżej wody średniej); koryto potoku (skarpy i dno) w obrębie przejścia umocnione narzutem kamiennym; nachylenie skarp potoku 1:1,5, zapewnienie ciągłości ruchu na czas budowy: most objazdowy od strony (północnej) dolnej wody,
- c) obiekt mostowy M2 km ok. 2+855: przejście dla małych zwierząt zespolone z potokiem Mistik, obustronne półki częściowo gruntowe, częściowo pokryte gruntem (wyniesione trwale powyżej wody średniej); przestrzeń dostępna dla zwierząt po obu stronach potoku to min. 1,5x1,5 m; koryto potoku (skarpy i dno) w obrębie przejścia umocnione narzutem kamiennym; nachylenie skarp potoku 1:2, zapewnienie ciągłości ruchu na czas budowy: most objazdowy od strony (południowej) górnej wody,
- d) obiekt mostowy M3 km ok. 3+875: przejście dla małych zwierząt zespolone z potokiem bez nazwy; obustronne półki gruntowe (wyniesione trwale powyżej wody średniej); przestrzeń dostępna dla zwierząt po obu stronach potoku to min. 1,0x1,5 m (szerokość x wysokość); koryto potoku (skarpy i dno) w obrębie przejścia umocnione narzutem kamiennym; nachylenie skarp potoku 1:2, zapewnienie ciągłości ruchu na czas budowy: most objazdowy od strony (południowej) górnej wody,
- e) obiekt mostowy M3a km ok. 4+747,83: przejście dla płazów zespolone z potokiem bez nazwy; obustronne półki o szerokości min. 0,5 m pokryte gruntem (wyniesione trwale powyżej wody średniej); koryto potoku (skarpy i dno) w obrębie przejścia umocnione narzutem kamiennym; nachylenie skarp potoku 1:1,5, zapewnienie ciągłości ruchu na czas budowy: most objazdowy od strony (północnej) dolnej wody,
- f) obiekt mostowy M4 km ok. 5+940: przejście dla małych zwierząt zespolone z potokiem Głęboki Potok; obustronne półki częściowo gruntowe, częściowo pokryte gruntem (wyniesione trwale powyżej wody średniej); przestrzeń dostępna dla zwierząt po obu stronach potoku to min. 1,0x1,5 m; nachylenie półek dla zwierząt 10 %; koryto potoku (skarpy i dno) w obrębie przejścia umocnione narzutem kamiennym; nachylenie skarp potoku 1:2, zapewnienie ciągłości ruchu na czas budowy: most objazdowy od strony (północnej) dolnej wody,
- g) obiekt mostowy M6 km ok. 7+204: przejście dla małych zwierząt zespolone z potokiem bez nazwy; obustronne półki gruntowe (wyniesione trwale powyżej wody średniej); przestrzeń dostępna dla zwierząt po obu stronach potoku to ok. 1,0x1,5 m (szerokość x wysokość); koryto potoku (skarpy i dno) w obrębie przejścia umocnione narzutem kamiennym; nachylenie skarp potoku 1:1,5, zapewnienie ciągłości ruchu na czas budowy: most tymczasowy posadowiony na komorze z grodzic w ciągu istniejącej jezdni,
- h) obiekt mostowy M7 km ok. 8+460: przejście dla płazów zespolone z potokiem Myczkowskim; obustronne półki o szerokości min. 0,5 m pokryte gruntem (wyniesione trwale powyżej wody średniej); koryto potoku (skarpy i dno) w obrębie przejścia umocnione narzutem kamiennym; nachylenie skarp potoku 1:2, zapewnienie ciągłości ruchu na czas budowy: objazd po istniejącym moście,
- i) obiekt mostowy M7a km ok. 8+745: przejście dla płazów zespolone z potokiem bez nazwy; obustronne półki o szerokości min. 0,5 m pokryte gruntem (wyniesione trwale powyżej wody średniej); koryto potoku (skarpy i dno) w obrębie przejścia umocnione narzutem kamiennym; nachylenie skarp potoku 1:1,5, zapewnienie ciągłości ruchu na czas budowy: most objazdowy od strony (południowej) górnej wody,
- j) obiekt mostowy M8 km ok. 9+110: przejście dla płazów zespolone z potokiem bez nazwy; obustronne półki o szerokości min. 0,5 m pokryte gruntem (wyniesione trwale powyżej wody średniej); koryto potoku (skarpy i dno) w obrębie przejścia umocnione narzutem kamiennym; nachylenie skarp potoku 1:1,5, zapewnienie ciągłości ruchu na czas budowy: most objazdowy od strony (południowej) górnej wody,
- k) obiekt mostowy M9 km ok. 10+950: przejście dla płazów zespolone z potokiem bez nazwy; obustronne półki o szerokości min. 0,5 m pokryte gruntem (wyniesione trwale powyżej wody średniej); koryto potoku (skarpy i dno) w obrębie przejścia umocnione narzutem kamiennym; nachylenie skarp potoku 1:1,5; zapewnienie ciągłości ruchu na czas budowy – objazd przez

istniejący ciek budowany będzie etapowo, tak aby obiekt mógł być budowany „połówkowo”, dopuszcza się budowę mostu tymczasowego nad prowadzonymi robotami budowlanymi.”;

8) uzupełnić zapis na str. 3 w pkt II 1 ppkt 15) w brzmieniu jak poniżej:

jest: „15) w przypadku obiektów mostowych M1, M1a, M2, M3, M3a, M4, M6, M7, M8, pełniących funkcje przejść dla zwierząt, w obrębie pólek dla zwierząt skarpy rowów drogowych, biegnących równolegle do drogi wojewódzkiej (u podnóża skarpy korpusu drogowego), zostaną wyprofilowane z nachyleniem nie większym niż 1:2,5”

zastąpić: „15) w przypadku obiektów mostowych M1, M1a, M2, M3, M3a, M4, M6, M7, M8, pełniących funkcje przejść dla zwierząt, w obrębie pólek dla zwierząt skarpy rowów drogowych, biegnących równolegle do drogi wojewódzkiej (u podnóża skarpy korpusu drogowego), zostaną wyprofilowane, w miejscach gdzie jest to technicznie możliwe, z nachyleniem nie większym niż 1:2,5”;

9) uzupełnić zapis na stronie 3 w pkt II. 1 ppkt 18) w brzmieniu jak niżej:

jest: „18) wszystkie prace, ingerujące w koryta cieków, powodujące powstanie zawiesiny i mętnienia wody (m.in. związane z profilowaniem i umocnieniem brzegów/ dna), będą prowadzone poza okresem rozrodu płazów i tarła ryb tj. co najmniej poza 1 marca – 15 sierpnia”

zastąpić: „18) wszystkie prace, ingerujące w koryta cieków, (w tym powodujące powstanie zawiesiny i mętnienia wody związane m. in. z profilowaniem i umocnieniem brzegów/ dna cieków), będą prowadzone poza okresem rozrodu płazów i tarła ryb tj. co najmniej poza 1 marca – 15 sierpnia (w przypadku stwierdzenia przez specjalistów w ramach prowadzonego nadzoru przyrodniczego braku występowania tarła ryb i rozrodu płazów w ciekach prace mogą zostać przeprowadzone ww. terminie)”;

9) w treści uzasadnienia (str. 7, wiersz 15) po słowie „mostów” dodać wyrażenie „i przepustów” w zdaniu jak poniżej:

jest: „budowę nowych obiektów inżynierskich – mostów”

zastąpić: „budowę nowych obiektów inżynierskich – mostów i przepustów”;

10) w treści uzasadnienia (str. 7, wiersz 21) po wyrażeniu „drogi wojewódzkiej nr 893” dodać wyrażenie „i drogi wojewódzkiej nr 895” oraz uszczegółowić zapis „na odcinku ok. 300 m” do brzmienia „na odcinku o długości łącznej około 300 m” w brzmieniu jak poniżej:

jest: „rozbudowa wlotów drogi wojewódzkiej nr 893 na odcinku ok. 300 m”

zastąpić: „rozbudowa wlotów drogi wojewódzkiej nr 893 i drogi wojewódzkiej nr 895 na odcinku o długości łącznej około 300 m”

11) w uzasadnieniu decyzji na str. 10 w treści dotyczącej rozbiórki przepustów i budowy w ich miejsce małych obiektów mostowych uzupełnić informacje dotyczące obiektów zapewniających ciągłość ruchu na czas budowy w brzmieniu podanym poniżej:

jest: „W ramach zadania przewiduje się rozbiórkę następujących przepustów i budowę w ich miejsce małych obiektów mostowych oznaczonych symbolami:

- M1 na potoku Dopływ w Bachławie wraz z udrożnieniem koryta i umocnieniem brzegów i dna tego cieku na długości ok. 40 m za pomocą narzutu kamiennego;
- M1a na potoku bez nazwy wraz z umocnieniem brzegów oraz dna na długości ok. 36 m za pomocą narzutu kamiennego;
- M2 na potoku Mistik wraz z umocnieniem brzegów i dna potoku na łącznej długości ok. 49 m za pomocą: narzutu kamiennego – od strony wody górnej i koszy siatkowo – kamiennych – od strony wody dolnej; pomiędzy ww. odcinkami umocnienie potoku będzie częściowo wykonane narzutem kamiennym, a częściowo koszami siatkowo – kamiennymi; profilowanie koryta;

- M3 na potoku bez nazwy wraz z umocnieniem brzegów oraz dna na łącznej długości ok. 18 m za pomocą narzutu kamiennego, przy czym istniejące zabezpieczenie skarpy za wylotem w postaci koszy siatkowo – kamiennych zostanie wyremontowane lub przebudowane w tej samej technologii;
- M3a na potoku bez nazwy wraz z udrożnieniem jego koryta i umocnieniem brzegów oraz dna na długości ok. 36 m za pomocą narzutu kamiennego;
- M4 na potoku Głęboki Potok wraz z umocnieniem brzegów oraz dna na długości ok 26 m za pomocą narzutu kamiennego;
- M5 na potoku Bereźnica z pozostawieniem naturalnego istniejącego dna i uzupełnieniem ubytków materiału kamiennego na długości ok. 15 m pod mostem oraz ok. 5 m przed i za ww. obiektem;
- M6 na potoku bez nazwy wraz z umocnieniem brzegów oraz dna na długości ok. 36 m za pomocą narzutu kamiennego;
- M7 na potoku Myczkowski Potok wraz z udrożnieniem jego koryta i umocnieniem brzegów i dna na długości ok. 46,5 m za pomocą narzutu kamiennego;
- M7a na potoku bez nazwy wraz z umocnieniem brzegów i dna tych cieków z naturalnych materiałów typu kamień, darń na długości ok. 30m;
- M8 na potoku bez nazwy wraz z umocnieniem brzegów oraz dna na długości ok. 31 m za pomocą narzutu kamiennego;
- M9 na potoku bez nazwy z wykonaniem odcinkowego udrożnienia i umocnienia dna i brzegów tego cieku na łącznej długości ok. 70 m za pomocą narzutu kamiennego.”

zastąpić: ” W ramach zadania przewiduje się rozbiórkę następujących przepustów i budowę w ich miejsce małych obiektów mostowych oznaczonych symbolami:

- M1 na potoku Dopływ w Bachławie wraz z udrożnieniem koryta i umocnieniem brzegów i dna tego cieku na długości ok. 40 m za pomocą narzutu kamiennego, zapewnienie ciągłości ruchu na czas budowy – most objazdowy od strony (północnej) dolnej wody;
- M1a na potoku bez nazwy wraz z umocnieniem brzegów oraz dna na długości ok. 36 m za pomocą narzutu kamiennego, zapewnienie ciągłości ruchu na czas budowy – most objazdowy od strony (północnej) dolnej wody;
- M2 na potoku Mistik wraz z umocnieniem brzegów i dna potoku na łącznej długości ok. 49 m za pomocą: narzutu kamiennego – od strony wody górnej i koszy siatkowo – kamiennych – od strony wody dolnej; pomiędzy ww. odcinkami umocnienie potoku będzie częściowo wykonane narzutem kamiennym, a częściowo koszami siatkowo – kamiennymi; profilowanie koryta, zapewnienie ciągłości ruchu na czas budowy – most objazdowy od strony (południowej) górnej wody;
- M3 na potoku bez nazwy wraz z umocnieniem brzegów oraz dna na łącznej długości ok. 18 m za pomocą narzutu kamiennego, przy czym istniejące zabezpieczenie skarpy za wylotem w postaci koszy siatkowo – kamiennych zostanie wyremontowane lub przebudowane w tej samej technologii, zapewnienie ciągłości ruchu na czas budowy – most objazdowy od strony (południowej) górnej wody;
- M3a na potoku bez nazwy wraz z udrożnieniem jego koryta i umocnieniem brzegów oraz dna na długości ok. 36 m za pomocą narzutu kamiennego, zapewnienie ciągłości ruchu na czas budowy – most objazdowy od strony (północnej) dolnej wody;
- M4 na potoku Głęboki Potok wraz z umocnieniem brzegów oraz dna na długości ok 26 m za pomocą narzutu kamiennego, zapewnienie ciągłości ruchu na czas budowy – most objazdowy od strony (północnej) dolnej wody;
- M5 na potoku Bereźnica z pozostawieniem naturalnego istniejącego dna i uzupełnieniem ubytków materiału kamiennego na długości ok. 15 m pod mostem oraz ok. 5 m przed i za ww. obiektem, zapewnienie ciągłości ruchu na czas budowy – objazd po istniejącym moście, który na czas budowy objazdu zostanie częściowo rozebrany (skrajny dźwigar);
- M6 na potoku bez nazwy wraz z umocnieniem brzegów oraz dna na długości ok. 36 m za pomocą narzutu kamiennego, zapewnienie ciągłości ruchu na czas budowy – most tymczasowy posadowiony na komorze z grodzic w ciągu istniejącej jezdni;

- M7 na potoku Myczkowski Potok wraz z udrożnieniem jego koryta i umocnieniem brzegów i dna na długości ok. 46,5 m za pomocą narzutu kamiennego, zapewnienie ciągłości ruchu na czas budowy – objazd po istniejącym moście;
- M7a na potoku bez nazwy wraz z umocnieniem brzegów i dna tych cieków z naturalnych materiałów typu kamień, darń na długości ok. 30m, zapewnienie ciągłości ruchu na czas budowy – most objazdowy od strony (południowej) górnej wody;
- M8 na potoku bez nazwy wraz z umocnieniem brzegów oraz dna na długości ok. 31 m za pomocą narzutu kamiennego, zapewnienie ciągłości ruchu na czas budowy – most objazdowy od strony (południowej) górnej wody;
- M9 na potoku bez nazwy z wykonaniem odcinkowego udrożnienia i umocnienia dna i brzegów tego cieku na łącznej długości ok. 70 m za pomocą narzutu kamiennego, zapewnienie ciągłości ruchu na czas budowy – objazd przez istniejący ciek budowany będzie etapowo, tak aby obiekt mógł być budowany „połówkowo”, dopuszcza się budowę mostu tymczasowego nad prowadzonymi robotami budowlanymi.”;

12) uzupełnić zapis w treści uzasadnienia decyzji na str. 11 według zdania poniżej:

jest: „Prace ingerujące w koryta cieków należy przeprowadzić poza okresem rozrodu płazów i tarła ryb tj. co najmniej poza 1 marca – 15 sierpnia”

zastąpić: „Prace ingerujące w koryta cieków należy przeprowadzić poza okresem rozrodu płazów i tarła ryb tj. co najmniej poza 1 marca – 15 sierpnia, (w przypadku stwierdzenia przez specjalistów w ramach prowadzonego nadzoru przyrodniczego braku występowania tarła ryb i rozrodu płazów w ciekach prace mogą zostać przeprowadzone ww. terminie)”;

13) uzupełnić zapis uzasadnienia na str. 11 decyzji, wiersz 27 w brzmieniu podanym poniżej:

jest: „roboty w zakresie budowy przepustów drogowych realizowane będą w ściankach szczelnych”

zastąpić: „roby w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy przepustów drogowych realizowane będą w ściankach szczelnych”;

14) uzupełnienie treści uzasadnienia na str. 12 decyzji wiersz 35 polegające na dodaniu po wyrażeniu „Niemniej jednak, na etapie przebudowy” słów „i rozbudowy” w brzmieniu jak poniżej:

jest: „Niemniej jednak, na etapie przebudowy drogi planuje się prowadzenie działań z zakresu ochrony czynnej płazów poprzez budowę tymczasowego ogrodzenia herpetologicznego.”

zastąpić: „Niemniej jednak, na etapie przebudowy i rozbudowy drogi planuje się prowadzenie działań z zakresu ochrony czynnej płazów poprzez budowę tymczasowego ogrodzenia herpetologicznego.”;

15) uzupełnić w uzasadnieniu decyzji na stronie 12 wiersz 38 w brzmieniu jak poniżej jak poniżej:

jest: „Jak wynika z dokumentacji obiekty M1, M1a, M2, M3, M3a, M4, M5, M6, M7, M7a, M8 i M9 odwadnianie są powierzchniowo, pod obiektami brak jest elementów odwodnienia mostu, które mogłyby utrudniać dojście zwierząt do zaprojektowanych przejść (dla płazów i małych zwierząt).”

zastąpić: „Jak wynika z dokumentacji obiekty M1, M1a, M2, M3, M3a, M4, M5, M6, M7, M7a, M8 i M9 odwadnianie są powierzchniowo, pod obiektami brak jest elementów odwodnienia, które mogłyby utrudniać dojście zwierząt do zaprojektowanych przejść (dla płazów i małych zwierząt).”;

16) odmówić sprostowania i uzupełnienia zapisów w uzasadnieniu decyzji na stronie 14 wiersz 23, 24, 26 – 28, 29, i 46;

17) odmówić sprostowania zapisu w pkt 1 Pouczenia decyzji polegającej na wykreśleniu zapisu „za moim pośrednictwem”.

Uzasadnienie

W dniu 17.05.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW nr 894 Lesko-Hoczew-Wołkowyja-Czarna na odcinku Hoczew - Polańczyk”.

Decyzją znak: WS.6220.6.2019, z dnia 27.11.2019 r., organ stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wnioskiem znak 10/D123/W/12/2019 z dnia 11.12.2019 r. Inwestor: Zarząd Województwa Podkarpackiego, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Dariusz Niemczyk, zwrócił się o uzupełnienie co do rozstrzygnięcia decyzji Wójta Gminy Solina znak WS.6220.6.2019 z dnia 27.11.2019 r. określającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW nr 894 Lesko-Hoczew-Wołkowyja-Czarna na odcinku Hoczew - Polańczyk”.

Wniosek złożony został w terminie określonym w art. 111 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2086 ze zm.).

Tutejszy organ rozpatrując wniosek o uzupełnienie decyzji zgłoszony przez pełnomocnika Inwestora za zasadne uznał uzupełnienie wydanej w dnia 27.11.2019 r. decyzji Wójta Gminy Solina znak: WS.6220.6.2019 w wyżej opisanym zakresie.

Treść Karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) oraz uzupełnień do KIP potwierdza zasadność zakresu uzupełnień.

Dokonane uzupełnienia w żaden sposób nie zmieniają zakresu przedsięwzięcia, nie wpływają na dotychczasowe ustalenia środowiskowe, pierwotnie określony zasięg oddziaływania inwestycji, ilość stron postępowania itp., jedynie doprecyzowują warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia oraz treść uzasadnienia do decyzji.

Zgodnie z art. 111 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2086 ze zm.) organ administracji publicznej może w wydanych przez siebie decyzjach na żądanie strony uzupełnić jej treść co do rozstrzygnięcia.

Tutejszy organ, dążąc do zapewnienia jasności i czytelności wydanej decyzji uznał zasadność jej uzupełnienia i doprecyzowania i postanowił o uzupełnieniu decyzji jak wyżej.

Na postanowienie w sprawie uzupełnienia decyzji nie służy stronie zażalenie, a termin do wniesienia odwołania od uzupełnionej niniejszym postanowieniem decyzji biegnie od dnia jego doręczenia.

W O J T
mgr Adam Piątkowski

Otrzymują:

1. Pan Dariusz Niemczyk – Pełnomocnik Inwestora

2. Urząd Miasta i Gminy Lesko, ul. Parkowa 1, 38 – 600 Lesko

3. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) są informowane o toczącym się postępowaniu w drodze obwieszczenia.

4. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. 29 listopada 53, 38-700 Ustrzyki Dolne

3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie, Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów