

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Siłownia plenerowa</b>					
1	d.1	Kalkulacja własna analiza indywidualna	Dostawa i montaż elementu siłowni plenerowej: Orbitrek	szt.	
		1		szt.	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	d.1	kalkulacja własna analiza indywidualna	Dostawa i montaż elementu siłowni plenerowej: Wioślarz	szt.	
		1		szt.	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	d.1	Kalkulacja własna analiza indywidualna	Dostawa i montaż elementu siłowni plenerowej: Wahadło/Biegacz	szt.	
		1		szt.	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	d.1	kalkulacja własna analiza indywidualna	Dostawa i montaż elementu siłowni plenerowej: wyciskanie wyciąg	szt.	
		1		szt.	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	d.1	Kalkulacja własna analiza indywidualna	Dostawa i montaż elementu siłowni plenerowej: odwodziciel/steper	szt.	
		1		szt.	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	d.1	Kalkulacja indywidualna analiza indywidualna	Dostawa i montaż elementu siłowni plenerowej: motyl dla niepełnosprawnych	szt.	
		1		szt.	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	d.1	Kalkulacja własna kalk. własna	Dostawa i montaż elementu siłowni plenerowej: narciarz	szt.	
		1		szt.	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	d.1	Kalkulacja własna kalk. własna	Dostawa i montaż elementu siłowni plenerowej: Jeździec	szt.	
		1		szt.	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2 Strefa relaksu</b>					
9	d.2	KNR 2-21 0607-01 analogia analogia	Ławki parkowe z oparciem	szt	
		2		szt.	2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	d.2	KNR 2-21 0607-01 analogia analogia	Ławki parkowe bez oparcia	szt	
		2		szt.	2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	d.2	Kalkulacja indywidualna analiza indywidualna	Dostawa i montaż koszy ulicznych na śmieci	szt.	
		2		szt.	2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12	d.2	Kalkulacja indywidualna analiza indywidualna	Dostawa i montaż: stojak na rowery	szt.	
		1		szt.	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13 d.2	Kalkulacja indywidualna analiza indywidualna	Dostawa i montaż elementów do gier sprawnościowych zewnętrznych: stół do gry w piłkarzyki	kpl		
	1		kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14 d.2	Kalkulacja indywidualna analiza indywidualna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt.		
	2		szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15 d.2	KNR 2-21 0331-01	Sadzenie krzewów żywopłotowych	kpl		
	1		kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16 d.2	Kalkulacja indywidualna analiza indywidualna	Dostawa i montaż stołu do gry w szachy/ chińczyka	kpl		
	1		kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3 Alejka z kostki brukowej - dojście do stref siłowni i relaksu</b>					
17 d.3	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika w gruncie kat.I-II głęb. 20 cm	m <sup>2</sup>		
	50		m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
18 d.3	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II	m <sup>2</sup>		
	50		m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
19 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m <sup>2</sup>		
	50		m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
20 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego( Kliniec)- warstwa górna o grub.po zagęszcz. 5cm	m <sup>2</sup>		
	50		m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
21 d.3	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na ławie betonowej z oporem z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
	102		m	102.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.000</b>
22 d.3	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6	m <sup>2</sup>		
	50		m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
<b>4 Monitoring terenu siłowni i strefy relaksu</b>					
23 d.4	Kalkulacja własna kalk. własna	Dostawa i montaż monitoringu strefy siłowni plenerowej i relaksu	kpl		
	1		kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>