

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	Kalkulacja indywidualna analiza indywidualna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt.		
	2		szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	KNR 2-21 d.2 0331-01	Sadzenie krzewów żywopłotowych	kpl		
	1		kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	Kalkulacja indywidualna analiza indywidualna	Dostawa i montaż stołu do tenisa stołowego	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3 Alejka z kostki brukowej - dojście do stref aktywności i relaksu</b>					
15	KNR 2-31 d.3 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm	m <sup>2</sup>		
	50		m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
16	KNR 2-31 d.3 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II	m <sup>2</sup>		
	50		m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
17	KNR 2-31 d.3 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m <sup>2</sup>		
	50		m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
18	KNR 2-31 d.3 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego( kłinięc)- warstwa górna o grub.po zagęszcz. 5cm	m <sup>2</sup>		
	50		m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
19	KNR 2-31 d.3 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na ławie betonowej z oporem z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
	102		m	102.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.000</b>
20	NRNKB d.3 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6	m <sup>2</sup>		
	50		m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
<b>4 Plac zabaw ze strefą bezpieczną</b>					
21	Kalkulacja indywidualna uproszczona analiza indywidualna	Ogrodzenie systemowe panelowe z furtką - dostawa i montaż	m		
	62		m	62.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.000</b>
22	Kalkulacja indywidualna - uproszczona wycena indywidualna	Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa z granulatu SBR i EPDM na mokro na podbudowie zgodnie z technologią kładzenia	m <sup>2</sup>		
	110		m <sup>2</sup>	110.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.000</b>
23	kalkulacja uproszczona wycena indywidualna	Dostawa i montaż drabinki wielofunkcyjnej	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	Kalkulacja uproszczona wycena indywidualna	Dostawa i montaż stożka linowego	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
25	Kalkulacja uproszczona	Dostawa i montaż wieży zabawowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	Kalkulacja uproszczona	Dostawa i montaż karuzeli	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	Kalkulacja uproszczona	Dostawa i montaż elementu zabawowego : BUJAK	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>