

GMINA LESKO

UL. PARKOWA 1, 38-600 LESKO

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz.nr ewid. 422, od km 0,220-0+0,566 km w miejscowości Hoczew
ADRES INWESTYCJI: Hoczew działka nr 422, gmina Lesko, powiat leski.
INWESTOR: Gmina Lesko
ADRES INWESTORA: 38-600 Lesko ul. Parkowa 1.

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

OGÓLNO BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA:

POZIOM CEN: II kw. 2019 r.

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zł

SPORZĄDZIŁ:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 2-01 0108-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
		250 * 5,0 / 10000	ha	0,125	
				RAZEM	0,125
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		346 * 3,0	m2	1 038,000	
				RAZEM	1 038,000
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		346 * 3,0	m2	1 038,000	
				RAZEM	1 038,000
4	KNR 4-01 0108-07 analogia	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV	m3		
		1038 * 0,2	m3	207,600	
				RAZEM	207,600
5	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m3		
		1038 * 0,15	m3	155,700	
				RAZEM	155,700

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
KOSZTORYS:							
1	KNR 2-01 0108-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	0,125	0,00	0,00	0,00 %
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	1 038,000	0,00	0,00	0,00 %
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 038,000	0,00	0,00	0,00 %
4	KNR 4-01 0108-07 analogia	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV	m3	207,600	0,00	0,00	0,00 %
5	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	m3	155,700	0,00	0,00	0,00 %

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
RAZEM	0,00			
			OGÓŁEM	0,00

Słownie: zł